Legenda

- Projectgrens
- Kadastrale grens
- Bestaande situatie
- Bestaande bebouwing
- Aanbrengen straatbaksteen, rijweg (hergebruik)
  - dikformaat, kepenverband
  - kleur: bruin/rood
- Aanbrengen straatbaksteen, rabatstrook (hergebruik)
  - dikformaat, elleboogverband
  - kleur: bruin/rood
- Aanbrengen straatbaksteen, rijweg (hergebruik)
  - waalformaat, kepenverband
  - kleur: bruin/rood
- Aanbrengen straatbaksteen, plateau (hergebruik)
  - dikformaat, kepenverband
  - kleur: bruin/rood
- Herstraten betontegels
  - afm. 300x300
  - kleur: grijs
- Herstraten betonstraatstenen
  - keilformaat elleboogverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, rijweg (hergebruik)
  - keilformaat, kepenverband
  - kleur: grijs
- Inritten en parkeervakken
  - NCB type 1 (open)
  - kleur: grijs
- Inritten, loopstroken
  - NCB type 2 (half open)
  - kleur: grijs
- Trottoir, betontegels
  - afm. 300 x 300 x 45 mm
  - kleur: grijs
- Trottoir, betontegels
  - afm. 300 x 300 x 80 mm
  - kleur: grijs
- Trottoir, singaleringstegels
  - noppen- en geleidestegels
- Opstelplaats minicontainers
  - NCB-linkers
  - gerekend met 0,80 x 0,80 m per minicontainer
- Aanbrengen kantopsluiting rijweg
  - trottoirband 130/150x250 mm
- Aanbrengen kantopsluiting rijweg
  - opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen kantopsluiting inritten
  - opsluitband 120x250 mm
- Aanbrengen kantopsluiting groenvakken
  - opsluitband 100x300 mm
  - tussen groenvakken en percelen i.v.m. hoogteverschil
- Aanbrengen kantopsluiting trottoirs
  - opsluitband 100x200 mm
- Aanbrengen afwateringsband
  - aansluitend profiel: 130/150x250 mm
- Aanbrengen inritverloopband
  - aansluitend profiel: 130/150x250 mm
  - verloopband en verlaagde banden (rood)
- Aanbrengen eindverloopband
  - aansluitend profiel: 130/150x250 mm
- Aanbrengen verloopband
  - afm. 130/150x250 naar 150x250 mm
- Wortelscherm
  - materiaal: HDPE
  - diepte 1.00m
- Bestaande boom
  - handhaven
  - kroondiameter indicatief
- Nieuwe boom
  - aanbrengen, e.e.a. conform bestek
  - kroondiameter indicatief
- Aanbrengen beplantingsvak 1
  - soort: n.t.b.
- Aanbrengen beplantingsvak 2
  - soort: n.t.b.

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nidering in meters t.o.v. NAP

opdrachtgever
Gemeente Amersfoort

project
Heninrichting Dirk loogenstraat

omschrijving
Definitef ontwerp
Nieuwe situatie - bovengrondse infrastructuur

DRONG
OMGEVING & TECHNIEK
post Anthonie Fokkenstraat 4 3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:250
projectnr.	23 041 01
bestekhr.	n.v.
getekend	BP
gecontr.	EN
datum	26-11-2025
tekeningnr.	2404101-00-02-C40

Concept

Bestand: 2404101-00-02.DWG

A0